



**COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

**ATTI
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 12

OGGETTO: Interrogazione del Consigliere Comunale Scaffino Giuseppe avente ad oggetto “Chiesa di S. Ignazio. Situazione immobile e previsioni in merito alla riapertura”.

L'anno duemilatredici (2013) addì ventinove (29) del mese di Luglio, alle ore 21.30 nella residenza comunale di Castelnuovo Scrivia si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, in seduta pubblica di 1^ convocazione, previa trasmissione degli inviti con l'elenco degli oggetti da trattarsi nell'odierna seduta, nelle persone dei signori :

N. D'ORD.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	ANDRIOLO Francesco	SI	NO
2	CARBONATO Giuseppe	SI	NO
3	CHIODI Celso	SI	NO
4	DEBOLE Andrea	SI	NO
5	FERRARI Giovanni	SI	NO
6	GHIBAUDI Mario	SI	NO
7	LUISE Pierangelo	SI	NO
8	SACCO Silvia Angela	NO	SI
9	SCAFFINO Giuseppe	SI	NO
10	STELLA Raffaella	NO	SI
11	TAGLIANI Gianni	SI	NO
12	TORTI Laura	SI	NO
13	TUCCIO Giovanni	SI	NO
	TOTALI	11	2

con l'intervento e l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Massimo Salvemini.

Sono altresì presenti gli Assessori esterni , Giovanni Girani Lorenzo Librè.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, nella sua qualità di Presidente il Sindaco Sig. Luise Pierangelo dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Pierangelo LUISE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Massimo Salvemini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART.32 DELLA L.18/06/2009, n.69

N° del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio Informatico:

Certifico io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell'addetto al Protocollo Informatico, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _____ all'Albo Pretorio Informatico sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.castelnuovoscivita.al.it per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale

f.to Massimo Salvemini

Copia conforme all'originale, rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il consigliere Scaffino dà lettura dell'interpellanza prot.n.5749 del 25/6/2013, affermando di essere preoccupato per la chiusura della Chiesa di S. Ignazio e chiede quale sia attualmente la situazione e quali interventi siano previsti per procedere alla riapertura della stessa.

Il Sindaco dà lettura della relazione fatta sull'argomento dal Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. Dr. Basiglio che si allega sub A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; conclude affermando che, come si evince dalla suddetta relazione, i costi per il ripristino della struttura sono difficilmente quantificabili, ma anche ad una prima stima ammontano a diverse migliaia di euro, per cui si cercherà di reperire le risorse necessarie ma non sarà facile, pertanto per ora quindi la Chiesa dovrà rimanere chiusa.

Il Vice Sindaco Tagliani afferma che presumibilmente a settembre si cercherà di iniziar a svolgere almeno una parte dei lavori necessari e si valuterà se sarà possibile rifare l'intero tetto del complesso che comprende la Chiesa e le scuole elementari.

Spett.le Sig. SINDACO

COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA (AL)



Il sottoscritto Giuseppe SCAFFINO, consigliere comunale di questo comune, chiede che venga inserita nell'O.D.G. del prossimo Consiglio Comunale la seguente

INTERROGAZIONE

- CHIESA DI S. IGNAZIO – SITUAZIONE IMMOBILE E PREVISIONI IN MERITO ALLA RIAPERTURA.

CASTELNUOVO SCRIVIA – 25 giugno 2013

DISTINTI SALUTI





COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA

Provincia di Alessandria

Ufficio Tecnico - 2° SETTORE

LL.PP. e TERRITORIO

Tel. 0131 826565

Fax 0131 823088

E-mail lavoripubblici@comune.castelnuovoscriviascrl.it

WEB: <http://www.comune.castelnuovoscriviascrl.it>

PEC: protocollo@pec.comune.castelnuovoscriviascrl.it

Prot.N. _____ del 29/07/2013

Al Sig. SINDACO
Sede

OGGETTO: Relazione sullo stato della chiesa di S. Ignazio

Come da sua richiesta in merito alla situazione relativa alla chiesa di S. Ignazio relazione quanto segue:

Circa un paio di mesi orsono si è verificata nell'abside dietro l'altare maggiore una caduta di intonaco dovuta al cedimento di una piccola parte di capitello ~~di intonaco~~.

Da una visione a terra nella zona dove pare sia caduto l'intonaco non risultano esserci importanti infiltrazioni d'acqua ed il fatto è poco spiegabile.

Sono poi visibili alcune macchie di umidità sulla volta e sulla cupola.

La cupola è stata ricoperta completamente con lastre in rame circa sei anni orsono e da terra non è visibile alcun danneggiamento del rame.

Il tetto della chiesa è ricoperto di coppi sostenuto da un tavolato a cui sono interposte lastre di onduline sottocoppo.

È visibile da terra che qualche coppo si è mosso e i colmi si sono in parte spostati.

Non è possibile eseguire un sopralluogo sul tetto della chiesa in quanto lo stesso non è dotato di linee vita.

L'ultimo intervento sul tetto della chiesa risale a circa 15 anni orsono e, considerata l'altezza della chiesa e i fenomeni naturali che si sono succeduti in questo lasso di tempo, ~~rendono~~ necessari l'esecuzione di una verifica di tutto il tetto con riposizionamento dei coppi e dei colmi che si sono spostati, rotti o deteriorati.

Alla luce di quanto esposto si renderebbe necessario:


1. Eseguire una verifica del rame della cupola che presuppone il noleggio di un cestello di almeno 50 metri di altezza;
2. Eseguire le linee vita sul tetto della chiesa e della scuola in modo che si possano eseguire le normali manutenzioni ai coppi della copertura della chiesa e della scuola nel rispetto delle normative vigenti;
3. Provvedere alla sistemazione dei coppi della chiesa e della scuola;
4. Eseguire una indagine sull'intonaco della cupola e della volta della chiesa per verificare dove si è verificato il distacco di intonaco e verificare lo stato dello stesso in tutta la chiesa.

Per quanto riguarda la realizzazione delle linee vita la spesa è di circa 10.000, €, per quanto riguarda la sistemazione dei coppi si può stimare una spesa di altri 10.000 €, la verifica della cupola comporta una spesa pari a circa 2.000,00 salvo eventuali interventi al momento non preventivabili se non dopo sopralluogo in loco. A questi interventi occorre aggiungere l'I.V.A. per una spesa complessiva di circa 25.000,00 €.

Diversa è la verifica dell'intonaco della volta e della cupola esistente in quanto risulta estremamente complicato riuscire a trovare una torre mobile anche solo con sviluppo verticale che possa elevarsi a 30 metri di altezza, ^{per non dire dei} i costi della stessa e le condizioni di eventuali interventi conseguenti. Si sta attualmente cercando sul mercato le possibili disponibilità e alternative.

Al momento non potendo disporre di dati certi questo ufficio non è in grado di stabilire se la chiesa sia agibile o meno e vi siano potenziali pericoli di distacchi di intonaco all'interno della stessa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Dott. Marco Basiglio

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Basiglio', written over a light blue horizontal line.